EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

Cod. Empreendimento: 08409
Ref : Setembro/2025-1
Moeda : R$

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNIT | VALOR TOTAL | % SI | % AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02181/ORSE | Gabião caixa, arame galvanizado dn 2,7mm, malha 8 x 10, dim. int. = 1,50 x 1,00 x 1,00m | un | 139,7754 | 986,82 | 137.933,16 | 41,06 | 41,06 |
| 01715/ORSE | Pedra de mão granítica | m3 | 271,2060 | 129,48 | 35.115,75 | 10,45 | 51,51 |
| 10503/ORSE | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. | t | 943,0900 | 30,00 | 28.292,70 | 8,42 | 59,93 |
| 990100005/EMURB | Equipe Dirigente | un | 1,0000 | 25.187,90 | 25.187,90 | 7,50 | 67,43 |
| 06111/SINAPI | Servente de obras (horista) | h | 1.648,8552094 | 14,58 | 24.046,64 | 7,16 | 74,59 |
| 01379/SINAPI | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 7.057,863781 | 0,78 | 5.505,13 | 1,64 | 76,23 |
| 43059/SINAPI | Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao | kg | 675,5980 | 8,08 | 5.458,83 | 1,63 | 77,86 |
| 04750/SINAPI | Pedreiro (horista) | h | 265,18450024 | 20,44 | 5.419,98 | 1,61 | 79,47 |
| 01213/SINAPI | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | h | 259,64075124 | 20,44 | 5.306,67 | 1,58 | 81,05 |
| 06212/SINAPI | Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 249,4800 | 18,50 | 4.615,38 | 1,37 | 82,42 |
| 02450/ORSE | Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) | h | 0,0000 | 66,39 | 4.183,36 | 1,25 | 83,67 |
| 02482/ORSE | Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) | h | 52,1550 | 76,57 | 3.993,51 | 1,19 | 84,86 |
| 00378/SINAPI | Armador (horista) | h | 160,89237796 | 20,44 | 3.288,40 | 0,98 | 85,84 |
| 04298/ORSE | Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado | mês | 2,0000 | 1.600,00 | 3.200,00 | 0,95 | 86,79 |
| 04011/SINAPI | Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resitencia a tracao = 10 kn/m | m2 | 281,8750 | 10,98 | 3.094,99 | 0,92 | 87,71 |
| 990100004/EMURB | Manutenção do Canteiro | un | 1,0000 | 3.012,53 | 3.012,53 | 0,90 | 88,61 |
| 00158/ORSE | Almoço (Participação do empregador) | un | 180,44909944 | 14,00 | 2.526,29 | 0,75 | 89,36 |
| 37370/SINAPI | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 750,388033 | 2,46 | 1.845,95 | 0,55 | 89,91 |
| 04721/SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 12,59465408 | 137,75 | 1.734,91 | 0,52 | 90,43 |
| 04813/SINAPI | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m2 | 6,0000 | 285,00 | 1.710,00 | 0,51 | 90,94 |
| 11507/ORSE | Projeto de estrutura de contenção / estabilidade de taludes, desnível de 3,01 a 6,00 m. Observação: A área compreende o desnível X comprimento longitudinal. | m2 | 82,8000 | 20,50 | 1.697,40 | 0,51 | 91,45 |
| 11046/ORSE | Escavadeira hidraúlica sobre esteira, Caterpillar: 320DL - cap 600l p/ longo alcance, com rompedor hidraúlico | h | 0,0000 | 231,48 | 1.677,66 | 0,50 | 91,95 |
| 10492/ORSE | Cesta Básica | un | 7,97661905 | 205,00 | 1.635,21 | 0,49 | 92,44 |
| 04299/ORSE | Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40 m | mês | 2,0000 | 800,00 | 1.600,00 | 0,48 | 92,92 |
| 00370/SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 15,96037 | 100,00 | 1.596,04 | 0,48 | 93,40 |
| 06117/SINAPI | Carpinteiro auxiliar (horista) | h | 106,488914 | 14,90 | 1.586,78 | 0,47 | 93,87 |
| 04491/SINAPI | Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 133,1000 | 11,16 | 1.485,40 | 0,44 | 94,31 |
| 10390/ORSE | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | mês | 2,0000 | 669,02 | 1.338,04 | 0,40 | 94,71 |
| 37372/SINAPI | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 750,388033 | 1,43 | 1.073,05 | 0,32 | 95,03 |
| 11506/ORSE | Projeto de estrutura de contenção / estabilidade de taludes, desnível até 3,00 m. Observação: A área compreende o desnível X comprimento longitudinal. | m2 | 57,5000 | 17,50 | 1.006,25 | 0,30 | 95,33 |

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

Cod. Empreendimento: 08409
Ref : Setembro/2025-1
Moeda : R$

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNIT | VALOR TOTAL | % SI | % AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10761/ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 180,44909944 | 5,00 | 902,25 | 0,27 | 95,87 |
| 02378/ORSE | Vale transporte | un | 159,73337836 | 4,50 | 718,80 | 0,21 | 96,08 |
| 02788/ORSE | Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) | h | 16,0000 | 44,50 | 712,00 | 0,21 | 96,29 |
| 37666/SINAPI | Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) | h | 34,16622 | 19,55 | 667,98 | 0,20 | 96,49 |
| 37371/SINAPI | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares ) | h | 750,388033 | 0,85 | 637,83 | 0,19 | 96,68 |
| 00070/ORSE | Topógrafo - SICRO | h | 15,9600 | 36,76 | 586,62 | 0,17 | 96,85 |
| 00414/ORSE | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º | m | 30,0000 | 17,46 | 523,80 | 0,16 | 97,01 |
| 04680/ORSE | Escavadeira hidraúlica sobre esteira, Caterpillar: 320DL - cap 600l p/ longo alcance | h | 0,0000 | 110,65 | 516,71 | 0,15 | 97,16 |
| 00941/ORSE | Fardamento com mangas curta | un | 2,65886593 | 193,04 | 513,27 | 0,15 | 97,31 |
| 43483/SINAPI | Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 344,3000 | 1,43 | 492,35 | 0,15 | 97,46 |
| 43132/SINAPI | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 15,8330 | 30,99 | 490,66 | 0,15 | 97,61 |
| 04517/SINAPI | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 120,3400 | 3,90 | 469,33 | 0,14 | 97,75 |
| 00939/SINAPI | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 | m | 167,0480 | 2,76 | 461,05 | 0,14 | 97,89 |
| 00005/EMURB5 | Mesa Plástica com 04 cadeiras de plástico | un | 1,0000 | 399,99 | 399,99 | 0,12 | 98,01 |
| 06114/SINAPI | Ajudante de armador (horista) | h | 26,250006 | 14,90 | 391,15 | 0,12 | 98,13 |
| 02645/ORSE | Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia | un | 1,0000 | 371,07 | 371,07 | 0,11 | 98,24 |
| 04230/SINAPI | Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) | h | 14,68756 | 24,79 | 364,14 | 0,11 | 98,35 |
| 00004/EMURB5 | Tenda lonada gazebo desmontável 3 x 3m | un | 1,0000 | 322,19 | 322,19 | 0,10 | 98,45 |
| 02436/SINAPI | Eletricista (horista) | h | 15,4480 | 20,44 | 315,73 | 0,09 | 98,54 |
| 43489/SINAPI | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 237,21802 | 1,31 | 310,76 | 0,09 | 98,63 |
| 06189/SINAPI | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massarandubа, angelim ou equivalente da regiao - bruta | m | 13,42631808 | 23,08 | 309,88 | 0,09 | 98,72 |
| 04675/ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | un | 37,7720 | 7,60 | 287,07 | 0,09 | 98,81 |
| 00345/SINAPI | Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) | kg | 5,8375296 | 44,20 | 258,02 | 0,08 | 98,89 |
| 40304/SINAPI | Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) | kg | 11,6600 | 20,53 | 239,38 | 0,07 | 98,96 |
| 10517/ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0,70902453 | 300,00 | 212,71 | 0,06 | 99,02 |
| 01569/ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim , louro) | m | 31,480812 | 6,69 | 210,61 | 0,06 | 99,08 |
| 02185/ORSE | Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m | m | 60,8076 | 3,21 | 195,19 | 0,06 | 99,14 |
| 43465/SINAPI | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 237,21802 | 0,78 | 185,03 | 0,06 | 99,20 |
| 04815/SINAPI | Balde vermelho para sinalizacao de vias | un | 19,1520 | 9,60 | 183,86 | 0,05 | 99,25 |
| 00048/ORSE | Auxiliar topografia - SICRO | h | 7,9800 | 21,66 | 172,88 | 0,05 | 99,30 |
| 43491/SINAPI | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 120,465373 | 1,39 | 167,45 | 0,05 | 99,35 |
| 39017/SINAPI | | un | 752,3260 | 0,22 | 165,51 | 0,05 | 99,40 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNIT | VALOR TOTAL | % SI | % AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | | | | | | |
| 02414/ORSE | Vassoura piaçava | un | 12,7845 | 12,50 | 159,81 | 0,05 | 99,50 |
| 00080/ORSE | Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm | kg | 19,458432 | 8,20 | 159,56 | 0,05 | 99,55 |
| 43459/SINAPI | Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 344,3000 | 0,44 | 151,49 | 0,05 | 99,60 |
| 02477/ORSE | Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp) | h | 0,0000 | 160,11 | 134,41 | 0,04 | 99,64 |
| 12773/SINAPI | Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes) | un | 1,0000 | 118,08 | 118,08 | 0,04 | 99,68 |
| 12893/SINAPI | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 1,41476039 | 73,93 | 104,59 | 0,03 | 99,71 |
| 10362/ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 7,97661905 | 12,54 | 100,03 | 0,03 | 99,74 |
| 05073/SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11) | kg | 5,7200 | 16,95 | 96,95 | 0,03 | 99,77 |
| 00436/ORSE | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) | un | 1,0000 | 91,50 | 91,50 | 0,03 | 99,80 |
| 00367/SINAPI | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0,87821736 | 101,30 | 88,96 | 0,03 | 99,83 |
| 03379/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | un | 1,0000 | 85,12 | 85,12 | 0,03 | 99,86 |
| 01925/ORSE | Bocal baquelite para lâmpada com rabicho | un | 37,7720 | 2,20 | 83,10 | 0,02 | 99,88 |
| 04718/SINAPI | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0,58392624 | 138,48 | 80,86 | 0,02 | 99,90 |
| 05207/ORSE | Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato | un | 1,0000 | 79,90 | 79,90 | 0,02 | 99,92 |
| 43467/SINAPI | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 120,465373 | 0,61 | 73,48 | 0,02 | 99,94 |
| 09558/ORSE | Inseticida (p/plantas) | l | 0,68925 | 105,25 | 72,54 | 0,02 | 99,96 |
| 02392/SINAPI | Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v | un | 1,0000 | 70,48 | 70,48 | 0,02 | 99,98 |
| 11544/ORSE | Lixeira de plástico capacidade 60 Lt com tampa | un | 1,0000 | 63,00 | 63,00 | 0,02 | 100,00 |
| 03331/ORSE | Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG | Kg | 0,4322 | 140,14 | 60,57 | 0,02 | 100,00 |
| 37373/SINAPI | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 750,388033 | 0,08 | 60,03 | 0,02 | 100,00 |
| 10599/ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 3,19064762 | 18,00 | 57,43 | 0,02 | 100,00 |
| 02711/SINAPI | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | un | 0,30526236 | 185,23 | 56,54 | 0,02 | 100,00 |
| 00054/ORSE | Encarregado de turma - SICRO | h | 3,05167962 | 18,18 | 55,47 | 0,02 | 100,00 |
| 09561/ORSE | Equipamento para Hidrossemeadura - 5.500l (130 kW) | h | 0,41355 | 129,51 | 53,56 | 0,02 | 100,00 |
| 02685/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva | m | 6,0000 | 8,29 | 49,74 | 0,01 | 100,00 |
| 09560/ORSE | Sementes para Hidrossemeadura | kg | 2,7570 | 17,64 | 48,63 | 0,01 | 100,00 |
| 00006/EMURB5 | Garrafão Térmico 5L | Un | 1,0000 | 46,90 | 46,90 | 0,01 | 100,00 |
| 12892/SINAPI | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 4,07693626 | 10,87 | 44,32 | 0,01 | 100,00 |
| 43488/SINAPI | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 48,404639 | 0,89 | 43,08 | 0,01 | 100,00 |
| 02452/ORSE | Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv | h | 0,8271 | 48,65 | 40,24 | 0,01 | 100,00 |
| 05067/SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | kg | 2,1890736 | 17,72 | 38,79 | 0,01 | 100,00 |
| 10596/ORSE | Protetor auricular | un | 7,97661905 | 4,81 | 38,37 | 0,01 | 100,00 |
| 02692/SINAPI | | l | 3,78945368 | 9,31 | 35,28 | 0,01 | 100,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNIT | VALOR TOTAL | % SI | % AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa em ulsionada em agua | | | | | | |
| 09813/SINAPI | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 m m x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561) | m | 6,0000 | 5,51 | 33,06 | 0,01 | 100,00 |
| 02696/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 1,4000 | 20,44 | 28,61 | 0,01 | 100,00 |
| 00420/SINAPI | Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para f ixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas | un | 1,0000 | 27,20 | 27,20 | 0,01 | 100,00 |
| 01209/ORSE | Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2" | un | 4,0000 | 6,54 | 26,16 | 0,01 | 100,00 |
| 04509/SINAPI | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 4,5413472 | 5,66 | 25,70 | 0,01 | 100,00 |
| 04786/ORSE | Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" | cj | 2,0000 | 12,50 | 25,00 | 0,01 | 100,00 |
| 02705/SINAPI | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda | kwh | 25,690456 | 0,94 | 24,15 | 0,01 | 100,00 |
| 09856/SINAPI | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | m | 2,8000 | 7,97 | 22,32 | 0,01 | 100,00 |
| 10535/SINAPI | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carr egador | un | 0,00389 | 5.700,00 | 22,17 | 0,01 | 100,00 |
| 06995/ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | m | 6,0000 | 3,62 | 21,72 | 0,01 | 100,00 |
| 00082/ORSE | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm | kg | 2,4000 | 8,08 | 19,39 | 0,01 | 100,00 |
| 05075/SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | kg | 0,9000 | 16,63 | 14,97 | 0,00 | 100,00 |
| 12895/SINAPI | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno , sem jugular (classe b) | un | 1,0635368 | 13,50 | 14,36 | 0,00 | 100,00 |
| 34492/SINAPI | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com bri ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3 | 0,0300 | 475,00 | 14,25 | 0,00 | 100,00 |
| 01997/ORSE | Sabão em pó | kg | 1,27845 | 10,82 | 13,83 | 0,00 | 100,00 |
| 06036/SINAPI | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1 /2" | un | 1,0000 | 13,61 | 13,61 | 0,00 | 100,00 |
| 02360/ORSE | Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" | un | 2,0000 | 6,77 | 13,54 | 0,00 | 100,00 |
| 05240/ORSE | Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2" | un | 1,0000 | 12,39 | 12,39 | 0,00 | 100,00 |
| 10788/ORSE | Pá quadrada | un | 0,30526236 | 36,90 | 11,26 | 0,00 | 100,00 |
| 01690/ORSE | Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) | un | 2,0000 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00 |
| 00980/ORSE | Fita vedacao teflon larg= 1/2" | m | 32,0000 | 0,30 | 9,60 | 0,00 | 100,00 |
| 05161/ORSE | Adaptador pead 20mm x 1/2" | un | 2,0000 | 4,56 | 9,12 | 0,00 | 100,00 |
| 09557/ORSE | Adubo mineral NPK (4-14-8) | kg | 2,7570 | 3,13 | 8,63 | 0,00 | 100,00 |
| 04728/ORSE | Talhadeira chata 10" | un | 0,45789887 | 18,58 | 8,51 | 0,00 | 100,00 |
| 01651/ORSE | Óculos branco proteção | pr | 1,41630519 | 6,00 | 8,50 | 0,00 | 100,00 |
| 12894/SINAPI | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amar ela ou azul) | un | 0,35450694 | 20,11 | 7,13 | 0,00 | 100,00 |
| 09559/ORSE | Pó calcário dolomítico | kg | 27,5700 | 0,25 | 6,89 | 0,00 | 100,00 |
| 11247/ORSE | Serra mármore | un | 0,02114968 | 319,90 | 6,77 | 0,00 | 100,00 |
| 04729/ORSE | Marreta 1 kg com cabo | un | 0,15262586 | 37,80 | 5,77 | 0,00 | 100,00 |
| 01892/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto | un | 4,0000 | 1,29 | 5,16 | 0,00 | 100,00 |
| 07098/SINAPI | Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial | un | 1,0000 | 3,84 | 3,84 | 0,00 | 100,00 |
| 00313/ORSE | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " | un | 2,0000 | 1,85 | 3,70 | 0,00 | 100,00 |
| 00208/ORSE | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " | un | 2,0000 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 100,00 |

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

Cod. Empreendimento: 08409
Ref : Setembro/2025-1
Moeda : R$

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNIT | VALOR TOTAL | % SI | % AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02260/ORSE | Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar | un | 1,0000 | 2,13 | 2,13 | 0,00 | 100,00 |
| 01347/SINAPI | Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm | m2 | 0,0351 | 54,44 | 1,91 | 0,00 | 100,00 |
| 03398/SINAPI | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao | un | 1,0000 | 1,86 | 1,86 | 0,00 | 100,00 |
| 10282/ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0,04230468 | 44,00 | 1,86 | 0,00 | 100,00 |
| 14618/SINAPI | Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm) | un | 0,001401 | 1.293,57 | 1,81 | 0,00 | 100,00 |
| 11245/ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0,14807436 | 11,60 | 1,72 | 0,00 | 100,00 |
| 11249/ORSE | Serra circular eletrica portatil | un | 0,00174387 | 979,65 | 1,71 | 0,00 | 100,00 |
| 11265/ORSE | Martelo de borracha com cabo | un | 0,08460936 | 18,75 | 1,59 | 0,00 | 100,00 |
| 04722/ORSE | Colher de pedreiro | un | 0,08460936 | 18,80 | 1,59 | 0,00 | 100,00 |
| 11246/ORSE | Escala métrica de bambú | Un | 0,14807436 | 10,22 | 1,51 | 0,00 | 100,00 |
| 44535/SINAPI | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | m3 | 0,0300 | 48,83 | 1,46 | 0,00 | 100,00 |
| 43130/SINAPI | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0,0450 | 30,99 | 1,39 | 0,00 | 100,00 |
| 04174/ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0,10576436 | 12,90 | 1,36 | 0,00 | 100,00 |
| 06313/ORSE | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | UN | 1,0000 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 100,00 |
| 01784/ORSE | Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" | un | 1,0000 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 100,00 |
| 10789/ORSE | Nível de bolha de madeira | un | 0,04230468 | 15,40 | 0,65 | 0,00 | 100,00 |
| 11243/ORSE | Martelo sem unha | un | 0,02114968 | 28,00 | 0,59 | 0,00 | 100,00 |
| 11264/ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0,04230468 | 13,52 | 0,57 | 0,00 | 100,00 |
| 10790/ORSE | Prumo de face | un | 0,02114968 | 25,95 | 0,55 | 0,00 | 100,00 |
| 11241/ORSE | Alicate volt-amperimetro | un | 0,0030896 | 170,60 | 0,53 | 0,00 | 100,00 |
| 05069/SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | kg | 0,0300 | 16,95 | 0,51 | 0,00 | 100,00 |
| 43464/SINAPI | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 48,404639 | 0,01 | 0,48 | 0,00 | 100,00 |
| 11248/ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0,00174387 | 246,00 | 0,43 | 0,00 | 100,00 |
| 04222/SINAPI | Gasolina comum | l | 0,054181 | 6,64 | 0,36 | 0,00 | 100,00 |
| 39315/SINAPI | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | un | 0,9600 | 0,36 | 0,35 | 0,00 | 100,00 |
| 06193/SINAPI | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | m | 0,0183 | 15,81 | 0,29 | 0,00 | 100,00 |
| 04676/ORSE | Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar | m | 0,1333 | 1,99 | 0,27 | 0,00 | 100,00 |
| 10579/ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0,00658798 | 26,89 | 0,18 | 0,00 | 100,00 |
| 11240/ORSE | Alicate com isolamento | un | 0,0030896 | 47,69 | 0,15 | 0,00 | 100,00 |
| 11244/ORSE | Martelo com unha | un | 0,00349838 | 39,10 | 0,14 | 0,00 | 100,00 |
| 05068/SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | kg | 0,0075 | 16,63 | 0,12 | 0,00 | 100,00 |
| 11242/ORSE | Chave inglesa 12" | un | 0,0015448 | 44,00 | 0,07 | 0,00 | 100,00 |
| 10578/ORSE | Formão grande | un | 0,00349838 | 21,30 | 0,07 | 0,00 | 100,00 |
| 10577/ORSE | Serrote 40cm | un | 0,00174387 | 36,00 | 0,06 | 0,00 | 100,00 |
| 11256/ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0,00056 | 92,70 | 0,05 | 0,00 | 100,00 |

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

Cod. Empreendimento: 08409
Ref : Setembro/2025-1
Moeda : R$

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNIT | VALOR TOTAL | % SI | % AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11253/ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0,00154 | 29,00 | 0,04 | 0,00 | 100,00 |
| 11255/ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0,00084 | 49,00 | 0,04 | 0,00 | 100,00 |
| 11254/ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0,00098 | 27,49 | 0,03 | 0,00 | 100,00 |
| 11280/SINAPI | Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco | un | 0,000005 | 6.220,54 | 0,03 | 0,00 | 100,00 |
| 11257/ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0,00056 | 32,30 | 0,02 | 0,00 | 100,00 |
| 10592/ORSE | Lima chata 12" | un | 0,00014 | 38,31 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| 10593/ORSE | Praio simples 30cm | un | 0,00014 | 19,57 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10585/ORSE | Arco de serra | un | 0,00006128 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10586/ORSE | Torquesa | un | 0,00006128 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13887/SINAPI | Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm | un | 0,000005 | 264,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

EQUIPAMENTO: 11.337,60 (3,38%) MATERIAL: 215.833,86 (64,25%) PESSOAL: 42.231,05 (12,57%) TERCEIRO: 38.373,53 (11,42%) OUTROS: 28.142,58 (8,38%)

(trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 335.918,62