EMURB - Empresa Municipal de Obras e U
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

Cod. Empreendimento: 08409

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
03078/ORSE	Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa	m3	208,62	947,10	197.584,00	58,82
106009/SINAPI	Execução de canaleta de concreto armado moldada in loco, espessura de 0,1 m, geometria quadrada, com dimensões internas: l=0,50 m; h=0,50 m. af_05/2025	m	100,00	408,50	40.850,00	12,16
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	943,09	30,00	28.292,70	8,42
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	119,21	55,61	6.629,27	1,97
03083/ORSE	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m2	256,25	18,55	4.753,44	1,42
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	5.247,20	0,80	4.197,76	1,25
04657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	2,00	1.600,00	3.200,00	0,95
05158/ORSE	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	532,00	4,80	2.553,60	0,76
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	379,28	2.275,68	0,68
05156/ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	532,00	3,47	1.846,04	0,55
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.751,13	1.751,13	0,52
02509/ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	154,98	11,09	1.718,73	0,51
12519/ORSE	Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com rompedor hidraúlico	m3	28,20	59,49	1.677,62	0,50
04654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	2,00	800,00	1.600,00	0,48
03713/ORSE	Locação de eixos em geral, com estaqueamento	m	532,00	1,70	904,40	0,27
00027/EMURB5	Conjunto com Tenda Plástica, mesas com 04 (quatro) cadeiras plásticas, 01 (um) garrafão térmico 5L e 1 Lixeira	un	1,00	832,08	832,08	0,25
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	255,69	2,52	644,34	0,19
03426/ORSE	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	336,22	1,79	601,83	0,18
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	600,77	600,77	0,18
09251/ORSE	Hidrossemeadura	m2	137,85	2,16	297,76	0,09
02508/ORSE	Carga mecânica de material de 3ª categoria	m3	36,60	4,19	153,35	0,05