EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

EXECUÇÃO DA ENCOSTA DA RUA B 4 DO CONJUNTO VALADARES, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE

Cod. Empreendimento: 08409

Ref: Setembro/2025-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO**				**335.918,62**	**100,00**
01.01		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**28.200,43**	8,37
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	25.187,90	25.187,90	7,47
01.01.002		Manutenção do Canteiro	un	1,00	3.012,53	3.012,53	0,90
01.02		**SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO**				**12.309,70**	3,67
01.02.001		**CANTEIRO DE OBRAS**				**11.597,70**	3,46
01.02.001.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	379,28	2.275,68	0,68
01.02.001.002	4657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	2,00	1.600,00	3.200,00	0,95
01.02.001.003	4654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	2,00	800,00	1.600,00	0,48
01.02.001.004	0027/EMURB5	Conjunto com Tenda Plástica, mesas com 04 (quatro) cadeiras plásticas, 01 (um) garrafão térmico 5L e 1 Lixeira	un	1,00	832,08	832,08	0,25
01.02.001.005	10390/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	2,00	669,02	1.338,04	0,40
01.02.001.006	9416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.751,13	1.751,13	0,52
01.02.001.007	6096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	600,77	600,77	0,18
01.02.002		**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				**712,00**	0,21
01.02.002.001	2788/ORSE	Caminhão carroc. madeira 4,0 t (94,0 kw ou equivalente)	h	16,00	44,50	712,00	0,21
01.03		**CONTENÇÃO E TALUDE**				**251.210,50**	74,80
01.03.001		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**5.304,04**	1,58
01.03.001.001	3713/ORSE	Locação de eixos em geral, com estaqueamento	m	532,00	1,70	904,40	0,27
01.03.001.002	5158/ORSE	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	532,00	4,80	2.553,60	0,76
01.03.001.003	5156/ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	532,00	3,47	1.846,04	0,55
01.03.002		**TALUDE**				**25.134,97**	7,49
01.03.002.001		**DESMONTE DE ROCHA**				**4.216,81**	1,26
01.03.002.001.	12519/ORSE	Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com rompedor hidraúlico	m3	28,20	59,49	1.677,62	0,50
01.03.002.001.	2508/ORSE	Carga mecânica de material de 3ª categoria	m3	36,60	4,19	153,35	0,05
01.03.002.001.	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	920,17	0,80	736,14	0,22
01.03.002.001.	10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	54,99	30,00	1.649,70	0,49
01.03.002.002		**TALUDAMENTO**				**20.918,16**	6,23
01.03.002.002.	3426/ORSE	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	336,22	1,79	601,83	0,18
01.03.002.002.	5074/ORSE		tkm	437,09	0,80	349,67	0,10

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)					
01.03.002.002.	10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	655,63	30,00	19.668,90	5,86
01.03.002.002.	9251/ORSE	Hidrossemeadura	m2	137,85	2,16	297,76	0,09
01.03.003		**GABIÃO**				**220.771,49**	65,73
01.03.003.001	2509/ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	154,98	11,09	1.718,73	0,51
01.03.003.002	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	119,21	55,61	6.629,27	1,97
01.03.003.003	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	3.889,94	0,80	3.111,95	0,93
01.03.003.004	10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	232,47	30,00	6.974,10	2,08
01.03.003.005	3083/ORSE	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m2	256,25	18,55	4.753,44	1,42
01.03.003.006	3078/ORSE	Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa	m3	208,62	947,10	197.584,00	58,82
01.04		**CANALETA**				**41.494,34**	12,35
01.04.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	255,69	2,52	644,34	0,19
01.04.002	06009/SINAPI	Execução de canaleta de concreto armado moldada in loco, espessura de 0,1 m, geometria quadrada, com dimensões internas: l=0,50 m; h=0,50 m. af_05/2025	m	100,00	408,50	40.850,00	12,16
01.05		**PROJETOS**				**2.703,65**	0,81
01.05.001	11506/ORSE	Projeto de estrutura de contenção / estabilidade de taludes, desnível até 3,00 m. Observação: A área compreende o desnível X comprimento longitudinal.	m2	57,50	17,50	1.006,25	0,30
01.05.002	11507/ORSE	Projeto de estrutura de contenção / estabilidade de taludes, desnível de 3,01 a 6,00 m. Observação: A área compreende o desnível X comprimento longitudinal.	m2	82,80	20,50	1.697,40	0,51

Importa o presente orçamento em :
(trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 335.918,62