EMURB

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DA ENCOSTA DA RUA B 4 DO CONJUNTO VALADARES, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08409
BDI: 20,92%
Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO**				**406.210,89**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**34.099,96**	**8,37**
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	30.457,21	30.457,21	7,47
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	3.642,75	3.642,75	0,90
01.02	**SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO**				**14.884,93**	**3,67**
01.02.001	**CANTEIRO DE OBRAS**				**14.023,97**	**3,46**
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	458,63	2.751,78	0,68
01.02.001.002	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	2,00	1.934,72	3.869,44	0,95
01.02.001.003	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	2,00	967,36	1.934,72	0,48
01.02.001.004	Conjunto com Tenda Plástica, mesas com 04 (quatro) cadeiras plásticas, 01 (um) garrafão térmico 5L e 1 Lixeira	un	1,00	1.006,15	1.006,15	0,25
01.02.001.005	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	2,00	808,98	1.617,96	0,40
01.02.001.006	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.117,47	2.117,47	0,52
01.02.001.007	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	726,45	726,45	0,18
01.02.002	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				**860,96**	**0,21**
01.02.002.001	Caminhão carroc. madeira 4,0 t (94,0 kw ou equivalente)	h	16,00	53,81	860,96	0,21
01.03	**CONTENÇÃO E TALUDE**				**303.780,84**	**74,80**
01.03.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**6.415,92**	**1,58**
01.03.001.001	Locação de eixos em geral, com estaqueamento	m	532,00	2,06	1.095,92	0,27
01.03.001.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	532,00	5,80	3.085,60	0,76
01.03.001.003	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	532,00	4,20	2.234,40	0,55
01.03.002	**TALUDE**				**30.398,14**	**7,49**
01.03.002.001	**DESMONTE DE ROCHA**				**5.101,87**	**1,26**
01.03.002.001.	Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com rompedor hidraúlico	m3	28,20	71,94	2.028,71	0,50
01.03.002.001.	Carga mecânica de material de 3ª categoria	m3	36,60	5,07	185,56	0,05
01.03.002.001.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	920,17	0,97	892,56	0,22
01.03.002.001.	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	54,99	36,28	1.995,04	0,49
01.03.002.002	**TALUDAMENTO**				**25.296,27**	**6,23**
01.03.002.002.	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	336,22	2,16	726,24	0,18
01.03.002.002.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	437,09	0,97	423,98	0,10
01.03.002.002.	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	655,63	36,28	23.786,26	5,86
01.03.002.002.	Hidrossemeadura	m2	137,85	2,61	359,79	0,09
01.03.003	**GABIÃO**				**266.966,78**	**65,73**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03.003.001	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	154,98	13,41	2.078,28	0,51
01.03.003.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	119,21	67,24	8.015,68	1,97
01.03.003.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	3.889,94	0,97	3.773,24	0,93
01.03.003.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	232,47	36,28	8.434,01	2,08
01.03.003.005	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m2	256,25	22,43	5.747,69	1,42
01.03.003.006	Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa	m3	208,62	1.145,23	238.917,88	58,82
01.04	**CANALETA**				**50.175,85**	**12,35**
01.04.001	Limpeza geral	m2	255,69	3,05	779,85	0,19
01.04.002	Execução de canaleta de concreto armado moldada in loco, espessura de 0,1 m, geometria quadrada, com dimensões internas: l=0,50 m; h=0,50 m. af_05/2025	m	100,00	493,96	49.396,00	12,16
01.05	**PROJETOS**				**3.269,31**	**0,81**
01.05.001	Projeto de estrutura de contenção / estabilidade de taludes, desnível até 3,00 m. Observação: A área compreende o desnível X comprimento longitudinal.	m2	57,50	21,16	1.216,70	0,30
01.05.002	Projeto de estrutura de contenção / estabilidade de taludes, desnível de 3,01 a 6,00 m. Observação: A área compreende o desnível X comprimento longitudinal.	m2	82,80	24,79	2.052,61	0,51

Importa o presente orçamento em :
(quatrocentos e seis mil, duzentos e dez reais e oitenta e nove centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 406.210,89