EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

Cod. Empreendimento: 08493
Ref : Fevereiro/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	219,401865	490,00	107.506,91	23,93	23,93
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3.801,05011015	15,59	59.251,86	13,20	37,13
990100070/EMURB	Equipe Dirigente	un	1,0000	35.074,27	35.074,27	7,81	44,94
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1.010,4000	28,10	28.392,24	6,33	51,27
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	907,3828478	20,45	18.558,72	4,13	55,40
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	832,10008317	20,45	17.018,96	3,79	59,19
02183/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar	m2	1.737,1000	7,17	12.455,01	2,77	61,96
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	102,1584	100,00	10.215,84	2,28	64,24
06897/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m2	94,36875	106,42	10.042,72	2,24	66,48
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	471,31079893	20,45	9.639,73	2,15	68,63
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	8.696,96006	0,90	7.827,26	1,74	70,37
07962/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)	un	22,0000	350,00	7.700,00	1,72	72,09
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	533,09946212	14,00	7.463,39	1,66	73,75
04296/ORSE	Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas	mês	4,0000	1.800,00	7.200,00	1,60	75,35
04298/ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	mês	4,0000	1.600,00	6.400,00	1,43	76,78
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	8.335,4400	0,70	5.834,81	1,30	78,08
10492/ORSE	Cesta Básica	un	23,56528601	205,00	4.830,88	1,08	79,16
10777/SINAPI	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mes	4,0000	1.054,51	4.218,04	0,94	80,10
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	652,234646	6,12	3.991,68	0,89	80,99
04257/SINAPI	Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	h	226,71687956	17,15	3.888,98	0,87	81,86
13751/ORSE	Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",(dim. 5m x5m)	und	1,0000	3.800,00	3.800,00	0,85	82,71
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1.272,5383536	2,96	3.766,71	0,84	83,55
42408/SINAPI	Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra	m2	1.959,4488	1,89	3.703,36	0,83	84,38
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	435,8400	8,43	3.674,13	0,82	85,20
12950/ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h	227,68389082	15,59	3.549,20	0,79	85,99
990100071/EMURB	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	3.385,55	3.385,55	0,75	86,74
07243/SINAPI	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm	m2	70,2360	47,40	3.329,19	0,74	87,48
04299/ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40 m	mês	4,0000	800,00	3.200,00	0,71	88,19
13803/SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 89 pcm, pressao efetiva de trabalho *102* psi, motor diesel, potencia *20* cv	un	0,02369509	131.850,00	3.124,20	0,70	88,89
10390/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	4,0000	669,02	2.676,08	0,60	89,49

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	533,09946212	5,00	2.665,50	0,59	90,67
10434/ORSE	Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT	h	24,5000	96,04	2.352,98	0,52	91,19
06194/SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	240,0000	8,61	2.066,40	0,46	91,65
04759/SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	100,97655565	20,45	2.065,28	0,46	92,11
02378/ORSE	Vale transporte	un	438,86243687	4,50	1.974,88	0,44	92,55
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	434,2750	4,22	1.832,64	0,41	92,96
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	318,53055	5,73	1.825,18	0,41	93,37
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	147,2760	12,06	1.776,15	0,40	93,77
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1.272,5383536	1,39	1.768,83	0,39	94,16
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	16,64670476	101,30	1.686,31	0,38	94,54
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	6,0000	267,50	1.605,00	0,36	94,90
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	7,85507663	193,04	1.516,34	0,34	95,24
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	62,5356	21,68	1.355,76	0,30	95,54
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	29,9640	44,17	1.323,51	0,29	95,83
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h	31,2678	36,78	1.150,08	0,26	96,09
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	8,0973612	127,59	1.033,14	0,23	96,32
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	713,90592	1,40	999,47	0,22	96,54
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	59,9114304	15,93	954,19	0,21	96,75
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	52,016274	16,90	879,08	0,20	96,95
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1.272,5383536	0,63	801,70	0,18	97,13
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	37,07010536	20,45	758,20	0,17	97,30
12749/ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	d	9,14472	80,00	731,58	0,16	97,46
36178/SINAPI	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico/concreto, *40 x 40 * cm, e= 2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor natural	un	41,9840	16,55	694,84	0,15	97,61
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	6,9479496	100,00	694,79	0,15	97,76
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	76,2720	8,83	673,48	0,15	97,91
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	386,9000	1,71	661,60	0,15	98,06
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	4,9584276	126,92	629,32	0,14	98,20
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	2,09467839	300,00	628,40	0,14	98,34
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	434,1693026	1,34	581,79	0,13	98,47
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m	30,0000	18,74	562,20	0,13	98,60
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	429,831428	1,26	541,59	0,12	98,72
02459/ORSE		h	0,0000	69,19	440,63	0,10	98,82

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)						
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1,0000	389,53	389,53	0,09	99,01
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim , louro)	m	51,87006	6,69	347,01	0,08	99,09
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	66,39	342,44	0,08	99,17
02871/ORSE	Aluguel de máquina acabadora de superfície de concreto (trifásica) com 1 jogo de pás e disco de acabamento	h	0,0000	7,83	336,72	0,08	99,25
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	4,17858585	73,93	308,92	0,07	99,32
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	16,477848	18,01	296,77	0,07	99,39
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	23,56528601	12,54	295,51	0,07	99,46
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 , (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	5,7380	50,38	289,08	0,06	99,52
11161/SINAPI	Cal hidratada para pintura	kg	103,6680	2,34	242,58	0,05	99,57
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama b wf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	81,6400	2,96	241,65	0,05	99,62
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	11,6400	20,45	238,07	0,05	99,67
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	8,7648	25,00	219,12	0,05	99,72
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	434,1693026	0,49	212,74	0,05	99,77
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	8,2170	25,00	205,43	0,05	99,82
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	143,543233	1,28	183,74	0,04	99,86
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	228,80839	0,80	183,05	0,04	99,90
41898/SINAPI	Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenciador	un	0,02790742	6.164,14	172,03	0,04	99,94
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	49,0810	3,50	171,78	0,04	99,98
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	9,42610103	18,00	169,67	0,04	100,00
12750/ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	un	0,5862	261,63	153,37	0,03	100,00
04675/ORSE	Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada)	un	18,4600	7,60	140,30	0,03	100,00
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1.272,5383536	0,11	139,98	0,03	100,00
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	0,6516	214,28	139,62	0,03	100,00
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	8,1600	16,61	135,54	0,03	100,00
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,2600	503,81	130,99	0,03	100,00
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	12,04446524	10,87	130,92	0,03	100,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,67162616	183,00	122,91	0,03	100,00
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un	1,0000	118,08	118,08	0,03	100,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10596/ORSE	Protetor auricular	un	23,56528601	4,81	113,35	0,03	100,00
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	429,831428	0,25	107,46	0,02	100,00
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	4,0056972	24,81	99,38	0,02	100,00
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un	1,0000	91,50	91,50	0,02	100,00
04815/SINAPI	Balde vermelho para sinalizacao de vias	un	9,3600	9,60	89,86	0,02	100,00
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	143,543233	0,61	87,56	0,02	100,00
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1,0000	82,13	82,13	0,02	100,00
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un	1,0000	79,90	79,90	0,02	100,00
02392/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	un	1,0000	74,71	74,71	0,02	100,00
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	36,1860	1,82	65,86	0,01	100,00
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg	0,4322	150,43	65,02	0,01	100,00
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	175,2960	0,36	63,11	0,01	100,00
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	36,1860	1,63	58,98	0,01	100,00
11005/ORSE	Grama esmeralda em placas	m2	3,8700	15,10	58,44	0,01	100,00
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	13,04	52,70	0,01	100,00
04689/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m2	0,4725	109,74	51,85	0,01	100,00
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m	6,0000	8,17	49,02	0,01	100,00
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,2000	20,45	45,00	0,01	100,00
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	3,1420235	13,50	42,42	0,01	100,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	175,2960	0,22	38,57	0,01	100,00
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	4,5299154	8,12	36,78	0,01	100,00
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m	6,0000	5,51	33,06	0,01	100,00
01925/ORSE	Bocal baquelite para lâmpada com rabicho	un	18,4600	1,70	31,38	0,01	100,00
00420/SINAPI	Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas	un	1,0000	27,20	27,20	0,01	100,00
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	6,54	26,16	0,01	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,07874352	319,90	25,19	0,01	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	4,17974985	6,00	25,08	0,01	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,67162616	36,90	24,78	0,01	100,00
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj	2,0000	12,23	24,46	0,01	100,00
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	0,0000	6,34	22,86	0,01	100,00
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	2,8000	7,97	22,32	0,00	100,00

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	6,0000	3,66	21,96	0,00	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	1,04732917	20,11	21,06	0,00	100,00
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	2,4000	7,97	19,13	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	1,00744053	18,58	18,72	0,00	100,00
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massarandub a, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	0,8209344	22,17	18,20	0,00	100,00
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,9000	16,90	15,21	0,00	100,00
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1 /2"	un	1,0000	13,61	13,61	0,00	100,00
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	2,0000	6,77	13,54	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,33581177	39,50	13,26	0,00	100,00
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,356928	35,66	12,73	0,00	100,00
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000	12,39	12,39	0,00	100,00
02185/ORSE	Tela de polietileno estirado para tapumes (malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m	m	3,7180	3,21	11,93	0,00	100,00
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	4,90	9,80	0,00	100,00
00080/ORSE	Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm	kg	1,18976	8,09	9,63	0,00	100,00
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	32,0000	0,30	9,60	0,00	100,00
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000	4,76	9,52	0,00	100,00
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00962018	979,65	9,42	0,00	100,00
10586/ORSE	Torquesa	un	0,19612963	45,00	8,83	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,15748973	44,00	6,93	0,00	100,00
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	4,0000	1,62	6,48	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,55121809	11,60	6,39	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,31497946	18,80	5,92	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,31497946	18,75	5,91	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,55121809	10,22	5,63	0,00	100,00
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	0,3096	17,70	5,48	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,39390067	12,90	5,08	0,00	100,00
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	228,80839	0,02	4,58	0,00	100,00
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,19612963	19,95	3,91	0,00	100,00
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	1,0000	3,84	3,84	0,00	100,00
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un	2,0000	1,85	3,70	0,00	100,00
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,05735	57,00	3,27	0,00	100,00
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un	2,0000	1,50	3,00	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,15748973	15,40	2,43	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00962018	246,00	2,37	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,07874352	28,00	2,20	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,15748973	13,52	2,13	0,00	100,00
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13	2,13	0,00	100,00

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

Cod. Empreendimento: 08493
Ref : Fevereiro/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,07874352	25,95	2,04	0,00	100,00
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	1,0000	2,00	2,00	0,00	100,00
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2	0,0351	55,60	1,95	0,00	100,00
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,3870	4,07	1,58	0,00	100,00
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,1260	9,34	1,18	0,00	100,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,07712	0,89	0,96	0,00	100,00
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	100,00
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000	0,79	0,79	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,01924565	39,10	0,75	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,02157365	26,89	0,58	0,00	100,00
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0300	17,22	0,52	0,00	100,00
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0003816	1.252,51	0,48	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,01924565	21,30	0,41	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00962018	36,00	0,35	0,00	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,002328	140,00	0,33	0,00	100,00
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massarandub a, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	0,0183	15,19	0,28	0,00	100,00
04676/ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m	0,1333	1,99	0,27	0,00	100,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,002328	47,69	0,11	0,00	100,00
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00088	92,70	0,08	0,00	100,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00242	34,80	0,08	0,00	100,00
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00132	49,00	0,06	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,001164	44,00	0,05	0,00	100,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00154	27,49	0,04	0,00	100,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,001575	27,12	0,04	0,00	100,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00088	32,30	0,03	0,00	100,00
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,000805	26,00	0,02	0,00	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	0,001575	11,98	0,02	0,00	100,00
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,00022	38,11	0,01	0,00	100,00
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000035	269,00	0,01	0,00	100,00
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00022	19,57	0,00	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,00014	16,82	0,00	0,00	100,00
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82	0,00	0,00	100,00

EQUIPAMENTO: 11.806,45 (2,63%) MATERIAL: 249.458,42 (55,58%) PESSOAL: 118.578,89 (26,42%) TERCEIRO: 30.766,45 (6,85%) OUTROS: 38.240,95 (8,52%)

(quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 448.851,16