CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, u sinado c20, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	173,71	727,73	152.923,86	28,16
03230/ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, se ção 0,30 x 0,50 m	m	136,20	326,98	53.873,91	9,92
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com arg amassa de cimento e areia no traço 1:3	m	978,00	40,09	47.433,00	8,74
03228/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15c m, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	1.737,10	19,27	40.491,80	7,46
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	1.737,10	7,86	16.519,82	3,04
07324/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclu sive regularização de base	m2	79,75	156,00	15.049,62	2,77
104790/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem rea proveitamento. af 09/2023	m3	112,06	104,41	14.153,18	2,61
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	120,00	96,21	13.966,80	2,57
03212/ORSE	Colchão de areia	m3	86,85	131,55	13.821,31	2,55
00733/EMURB5	Retirada para reaproveitamento de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	978,00	10,96	12.968,28	2,39
12789/ORSE	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concr eto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01 07/2025	un	9,00	1.136,88	12.377,52	2,28
03258/ORSE	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	684,64	14,26	11.810,04	2,18
13197/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máxi mo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01 03/2025	un	22,00	350,00	9.314,58	1,72
03641/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	1.737,10	4,18	8.789,73	1,62
04659/ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,00	1.800,00	8.709,84	1,60
04657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,00	1.600,00	7.742,08	1,43
12800/ORSE	Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm.	m	586,20	9,98	7.075,43	1,30
04656/ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	4,00	1.054,51	5.102,56	0,94
97113/SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	1.737,10	2,39	5.020,22	0,92
13021/ORSE	Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura metali ca em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",(dim. 5m x5m)	und	1,00	3.800,00	4.596,86	0,85
97635/SINAPI	Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, de forma manual, co m reaproveitamento. af 09/2023	m2	207,32	18,13	4.546,53	0,84
04654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,00	800,00	3.871,04	0,71
02626/ORSE	Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta)	m	978,00	2,92	3.452,34	0,64
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.737,10	1,44	3.022,55	0,56
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	363,89	2.641,20	0,49
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado , exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.824,21	2.206,75	0,41
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	978,00	1,68	1.985,34	0,37
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.737,10	0,60	1.268,08	0,23
12039/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes vis uais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	6,40	152,17	1.178,11	0,22
05156/ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutili zação 7 vezes	m	260,00	3,54	1.112,80	0,20
06096/ORSE		UN	1,00	608,53	736,14	0,14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022					
12436/ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01 07/2025	un	1,00	495,40	599,29	0,11
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	23,72	19,55	560,98	0,10
07125/ORSE	Ligação Predial de Esgoto Tipo 2 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção	un	1,00	306,36	370,60	0,07
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	302,64	0,79	290,53	0,05
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,08	58,62	289,31	0,05
07989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento - Linha d´agua	m2	13,62	13,17	216,97	0,04
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	3,87	36,24	169,66	0,03
02394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	0,38	229,81	105,64	0,02
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	1,00	9,46	11,44	0,00