EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA RUA CAPELA TRECHOS ENTRE AV. MAMEDE PAES MENDONÇA E RUA PROPRIÁ

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08493

Ref: Fevereiro/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**ACESSIBILIDADE**				**448.851,16**	**100,00**
01.01		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**				**38.459,82**	8,53
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	35.074,27	35.074,27	7,78
01.01.002		Manutenção do Canteiro	un	1,00	3.385,55	3.385,55	0,75
01.02		**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**				**45.882,56**	10,24
01.02.001	98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	120,00	96,21	11.545,20	2,57
01.02.002	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00	363,89	2.183,34	0,49
01.02.003	4657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	4,00	1.600,00	6.400,00	1,43
01.02.004	4656/ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	4,00	1.054,51	4.218,04	0,94
01.02.005	4654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	4,00	800,00	3.200,00	0,71
01.02.006	4659/ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	4,00	1.800,00	7.200,00	1,60
01.02.007	9416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.824,21	1.824,21	0,41
01.02.008	6096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	1,00	608,53	608,53	0,14
01.02.009	7125/ORSE	Ligação Predial de Esgoto Tipo 2 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção	un	1,00	306,36	306,36	0,07
01.02.010	10390/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	4,00	669,02	2.676,08	0,60
01.02.011	10434/ORSE	Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT	h	20,00	96,04	1.920,80	0,43
01.02.012	13021/ORSE	Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",(dim. 5m x5m)	und	1,00	3.800,00	3.800,00	0,85
01.03		**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				**432,18**	0,10
01.03.001	10434/ORSE	Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT	h	4,50	96,04	432,18	0,10
01.04		**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**				**44.385,35**	9,90
01.04.001	3258/ORSE	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	684,64	14,26	9.762,97	2,18
01.04.002	04790/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	112,06	104,41	11.700,18	2,61
01.04.003	97635/SINAPI	Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, de forma manual, com reaproveitamento. af 09/2023	m2	207,32	18,13	3.758,71	0,84
01.04.004	7989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento - Linha d´agua	m2	13,62	13,17	179,38	0,04
01.04.005	0733/EMURB5	Retirada para reaproveitamento de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	978,00	10,96	10.718,88	2,39
01.04.006	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	128,48	0,79	101,50	0,02
01.04.007	0026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	23,72	19,55	463,73	0,10

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.008	13197/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01 03/2025	un	22,00	350,00	7.700,00	1,72
01.05		**PAVIMENTAÇÃO**				**273.509,97**	60,95
01.05.001	5156/ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	260,00	3,54	920,40	0,21
01.05.002	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.737,10	1,44	2.501,42	0,56
01.05.003	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	86,85	131,55	11.425,12	2,55
01.05.004	11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	1.737,10	7,86	13.653,61	3,04
01.05.005	97113/SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af 04/2022	m2	1.737,10	2,39	4.151,67	0,92
01.05.006	3228/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	1.737,10	19,27	33.473,92	7,46
01.05.007	94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	173,71	727,73	126.413,98	28,16
01.05.008	12800/ORSE	Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm.	m	586,20	9,98	5.850,28	1,30
01.05.009	3641/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	1.737,10	4,18	7.261,08	1,62
01.05.010	7324/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	79,75	156,00	12.441,00	2,77
01.05.011	12039/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	6,40	152,17	973,89	0,22
01.05.012	12436/ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01 07/2025	un	1,00	495,40	495,40	0,11
01.05.013	12789/ORSE	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01 07/2025	un	9,00	1.136,88	10.231,92	2,28
01.05.014	2323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	1,00	9,46	9,46	0,00
01.05.015	2626/ORSE	Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta)	m	978,00	2,92	2.855,76	0,64
01.05.016	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	978,00	40,09	39.208,02	8,74
01.05.017	02498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	978,00	1,68	1.643,04	0,37
01.06		**PASSAGEM RAMPA - ESCOAMENTO SUPERFICIAL**				**44.773,85**	9,97

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.06.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,08	58,62	239,17	0,05
01.06.002	3230/ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m	m	136,20	326,98	44.534,68	9,92
01.07		**PAISAGISMO**				**227,58**	0,05
01.07.001	2394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	0,38	229,81	87,33	0,02
01.07.002	10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	3,87	36,24	140,25	0,03
01.08		**DIVERSOS**				**1.042,26**	0,23
01.08.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.737,10	0,60	1.042,26	0,23
01.09		**TRANSPORTE DE MATERIAIS**				**137,59**	0,03
01.09.001		**MATERIAIS ARENSOS**				**27,74**	0,01
01.09.001.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	35,11	0,79	27,74	0,01
01.09.002		**MATERIAIS BRITADOS**				**109,85**	0,02
01.09.002.001	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	139,05	0,79	109,85	0,02

Importa o presente orçamento em :
(quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 448.851,16