EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA RUA CAPELA TRECHOS ENTRE AV. MAMEDE PAES MENDONÇA E RUA PROPRIÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**ACESSIBILIDADE**				**542.984,24**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**				**46.524,84**	**8,53**
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	42.429,34	42.429,34	7,78
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	4.095,50	4.095,50	0,75
01.02	**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**				**55.504,71**	**10,24**
01.02.001	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	120,00	116,39	13.966,80	2,57
01.02.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	440,20	2.641,20	0,49
01.02.003	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	4,00	1.935,52	7.742,08	1,43
01.02.004	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	4,00	1.275,64	5.102,56	0,94
01.02.005	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	4,00	967,76	3.871,04	0,71
01.02.006	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	4,00	2.177,46	8.709,84	1,60
01.02.007	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.206,75	2.206,75	0,41
01.02.008	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	1,00	736,14	736,14	0,14
01.02.009	Ligação Predial de Esgoto Tipo 2 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção	un	1,00	370,60	370,60	0,07
01.02.010	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	4,00	809,31	3.237,24	0,60
01.02.011	Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT	h	20,00	116,18	2.323,60	0,43
01.02.012	Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",(dim. 5m x5m)	und	1,00	4.596,86	4.596,86	0,85
01.03	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				**522,81**	**0,10**
01.03.001	Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT	h	4,50	116,18	522,81	0,10
01.04	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**				**53.693,90**	**9,90**
01.04.001	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	684,64	17,25	11.810,04	2,18
01.04.002	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	112,06	126,30	14.153,18	2,61
01.04.003	Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, de forma manual, com reaproveitamento. af 09/2023	m2	207,32	21,93	4.546,53	0,84
01.04.004	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento - Linha d´agua	m2	13,62	15,93	216,97	0,04
01.04.005	Retirada para reaproveitamento de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	978,00	13,26	12.968,28	2,39
01.04.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	128,48	0,96	123,34	0,02
01.04.007	Coleta e carga manuais de entulho	m3	23,72	23,65	560,98	0,10
01.04.008	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01 03/2025	un	22,00	423,39	9.314,58	1,72
01.05	**PAVIMENTAÇÃO**				**330.864,18**	**60,95**
01.05.001	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	260,00	4,28	1.112,80	0,21
	Locação de serviços de pavimentação					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.002		m2	1.737,10	1,74	3.022,55	0,56
01.05.003	Colchão de areia	m3	86,85	159,14	13.821,31	2,55
01.05.004	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	1.737,10	9,51	16.519,82	3,04
01.05.005	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af 04/2022	m2	1.737,10	2,89	5.020,22	0,92
01.05.006	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	1.737,10	23,31	40.491,80	7,46
01.05.007	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	173,71	880,34	152.923,86	28,16
01.05.008	Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm.	m	586,20	12,07	7.075,43	1,30
01.05.009	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	1.737,10	5,06	8.789,73	1,62
01.05.010	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	79,75	188,71	15.049,62	2,77
01.05.011	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	6,40	184,08	1.178,11	0,22
01.05.012	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01 07/2025	un	1,00	599,29	599,29	0,11
01.05.013	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01 07/2025	un	9,00	1.375,28	12.377,52	2,28
01.05.014	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	1,00	11,44	11,44	0,00
01.05.015	Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta)	m	978,00	3,53	3.452,34	0,64
01.05.016	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	978,00	48,50	47.433,00	8,74
01.05.017	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	978,00	2,03	1.985,34	0,37
01.06	**PASSAGEM RAMPA - ESCOAMENTO SUPERFICIAL**				**54.163,22**	**9,97**
01.06.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,08	70,91	289,31	0,05
01.06.002	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m	m	136,20	395,55	53.873,91	9,92
01.07	**PAISAGISMO**				**275,30**	**0,05**
01.07.001	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	0,38	278,00	105,64	0,02
01.07.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	3,87	43,84	169,66	0,03
01.08	**DIVERSOS**				**1.268,08**	**0,23**
01.08.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.737,10	0,73	1.268,08	0,23
01.09	**TRANSPORTE DE MATERIAIS**				**167,20**	**0,03**
01.09.001	**MATERIAIS ARENSOS**				**33,71**	**0,01**
01.09.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	35,11	0,96	33,71	0,01
01.09.002	**MATERIAIS BRITADOS**				**133,49**	**0,02**

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA RUA CAPELA TRECHOS ENTRE AV. MAMEDE PAES MENDONÇA E RUA PROPRIÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.09.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	139,05	0,96	133,49	0,02

Importa o presente orçamento em :
(quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 542.984,24